

OPERA Nuovo ponte sul torrente Pora e collegamento veicolare strada del Melogno e via per Calice
SETTORE Infrastrutture
COMUNE Finale Ligure
PROVINCIA Savona
INDIRIZZO Strada del Melogno e Via Calice

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il Comune di Finale Ligure ha sottoscritto con Regione Liguria e Provincia di Savona un accordo di programma per la "riqualificazione urbanistica ed ambientale delle aree, a seguito della rilocalizzazione dello stabilimento Piaggio Aero Industries a Villanova d'Albenga, consistente nella soluzione degli snodi viabilistici a monte dell'ex stabilimento e nella connessa sistemazione idraulica".

L'accordo prevedeva la realizzazione dell'opera pubblica di collegamento veicolare tra la SP 490 del Melogno - che rappresenta tra l'altro l'unico accesso al casello autostradale- e la via per Calice Ligure, comprendente in particolare una rotatoria di svincolo sulla SP 490, il ponte sul torrente Pora, ed i raccordi con le aree adiacenti e con il cimitero.

L'obiettivo principale del progetto, consisteva nella realizzazione di un collegamento stradale idoneo alla circolazione dei mezzi che transitano da e per l'autostrada e devono raggiungere i punti d'interesse situati sulla strada per Calice Ligure, evitando di interessare in maniera diretta il nucleo di Finalborgo, uno dei più bei centri storici della Liguria.

Prima della realizzazione delle opere, infatti, esisteva un ponte proprio in asse a Porta Testa, uno degli accessi all'antico borgo, che oltre ad essere posto in una posizione poco idonea, trovandosi appunto in corrispondenza dell'accesso al nucleo storico, era di dimensioni limitate e non consentiva uno smaltimento agevole del traffico.

Oltre al ponte, che rappresenta l'opera principale, sulla SP 490 in sponda destra è stata realizzata una rotatoria di svincolo, oltre la quale inizia la viabilità di raccordo tra la strada provinciale ed il ponte stesso, realizzata su alcuni terrapieni. Sulla sponda opposta, i terrapieni di collegamento con la strada per Calice Ligure, sono sostenuti da muri di contenimento in cemento armato rivestiti in materiale lapideo, per consentire una maggiore integrazione dell'intervento con l'esistente.

Il nuovo ponte è realizzato con una struttura semplice ma estremamente funzionale, caratterizzata da travi in acciaio lunghe circa 30 metri che sostengono l'impalcato, anch'esso in elementi strutturali di acciaio. Ai lati delle travi si trovano due passerelle pedonali a sbalzo, anch'esse in acciaio, che garantiscono la circolazione sicura dei pedoni essendo completamente separate dal traffico veicolare.

I lavori, comprensivi delle sistemazioni esterne e del completamento dei raccordi col cimitero, si concluderanno il 27 settembre prossimo, comunque nel pieno rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti. Come si deduce dai dati sottodescritti, va evidenziato che l'intervento ha rispettato il cronoprogramma ed è stato realizzato con un risparmio di circa 865.000 euro rispetto allo stanziamento originario.

COMMITTENTE Comune di Finale Ligure

COSTO INTERVENTO € 4.134.930,75

FINANZIAMENTO

Fondi PAR FAS 2007/2013 € 4.000.000 Fondi Provincia di Savona € 500.000 Fondi Comune di Finale Ligure € 500.000

INIZIO LAVORI 30/05/2011

APERTURA AL TRANSITO 12/08/2013

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO 17/09/2013